



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๒๘๓,๘๘๗.๔๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

	ปลัด อบต.
	หัวหน้ากอง
	ผู้ร่าง
	ผู้พิมพ์
	ผู้ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง / กองช่าง โทร. ๐๗๗-๘๖๐-๖๔๔ ต่อ ๓๐๑

ที่ รน.๗๓๔๐๓ / ๒๒๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๑. เรื่องเดิม

(๑.) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เลขที่ ๒๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค สาม นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

(๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบจำนวน ๓ เสียง กำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕ และอื่นๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้เป็นราคากลางสำหรับดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ที่	โครงการ	ราคากลาง (บาท)	กำหนดระยะเวลา เวลาทำงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๒๘๓,๘๘๗.๔๑	๙๐	แบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวด งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ร้อยละ ๑๐๐
	รวมเป็นจำนวนเงินราคากลางทั้งสิ้น	๒๘๓,๘๘๗.๔๑	๙๐	๑๐๐

๓. ข้อระเบียบ

(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

(๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

/ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ / 120 นิตยา

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ หนูขวัญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นอนุมัติ เนื่องจาก.....

อื่น ๆ

(ลงชื่อ)

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

อื่น ๆ

(นายเอียรชัย สายน้ำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F.	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1.	งานทาง	201,997.59	1.4054	283,887.41	
2	งานสะพาน				
3	งานท่อเหลี่ยม				
เงินไขการใช้ Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				283,887.41	ระยะดำเนินการ 90 วัน
รวมค่าก่อสร้าง				283,887.41	ระยะดำเนินการ เดือน
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/ปริมาณงาน		400.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยค่าประมาณราคา		709.72 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 208/2568 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชญา พนาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริวิทย์ เพชรฝั่งซ้าย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจนเจริญ

แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำใย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

26 มิถุนายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	Pm	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			รวม Pm	
1	งานดิน							
2.1	งานวางป่าและขุดคอ							
1.1(1)	งานวางป่าและขุดคอขนาดกลาง	ตร.ม.	200.00	3.87	774.00	1.4054	5.44	1,087.78
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานโหล่ทาง							
2.1(1)	ถมดินโหล่ทางหรือดินลูกรังรวมรวมกว้างข้างละ 0.20 ม.	ลบ.ม./ทรางม	6.00	492.64	2,955.66	1.4054	692.36	4,154.16
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2(1)	ทรายรองพื้นโหล่ทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม./ทรางม	20.00	799.00	15,930.00	1.4054	1,122.91	22,458.29
2.2(2)	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ลึก 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)	ตร.ม.	400.00	15.25	6,100.00	1.4054	21.43	8,572.94
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	375.00	150,000.00	1.4054	527.03	210,810.00
3.1(2)	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	6.15	129.00	793.85	1.4054	181.30	1,115.67
3.1(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	37.85	124.00	4,692.92	1.4054	174.27	6,595.43
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (ชั้น 3)	ม.	8.00	1,051.00	8,408.00	1.4054	1,477.08	11,816.60
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานป้องกันเชิงลาด							
5.1(1)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง	เมตร	2.00	381.48	762.96	1.4054	536.13	1,072.27
5.2	งานป้ายจราจร							
5.2(1)	ป้ายจราจร (B-6)	ป้าย	1.00	6,850.00	6,850.00	1.4054	9,626.99	9,626.99
5.2(2)	ป้ายจราจร (B-1)	ป้าย	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4054	6,577.27	6,577.27
รวมค่างานต้นทูลงทุนทั้งโครงการ					201,997.59			283,887.41
ราคากลางค่างานก่อสร้าง								283,887.41

(1)ผลรวมค่างานต้นทูลงทุนงานก่อสร้างทาง	=	201,997.59
(2)ผลรวมค่างานต้นทูลงทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
(3)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
(4)ค่า Factor F งานทาง	=	1.4054
(5)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อคอดเหลี่ยม	=	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชญา พิณาสี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริวิชฌ์ เพชรสิงห์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมเจริญ

หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

งวดที่ 1/ เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 (%) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ดำเนินการปักป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงานจำนวน 1 ป้าย
 2. งานฉาบปูนลาดหน้าผิวจราจร
 3. งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (ชั้น 3)
 4. งานชุดรีดพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ พร้อมเจาะเก็บวัสดุตัวอย่างทดสอบความหนาแน่น
 5. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.
 6. งานก่อสร้างผิวถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร แล้วเสร็จ
 7. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง
 8. งานติดตั้งป้ายจราจร แบบ น-6 จำนวน 1 ป้าย , ป้ายจราจร แบบ บ- 1 จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ทุกประการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง / คำสั่ง อบต.ลำเลียง ที่ 208/2568 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวณัฏฐ์ชญา พนาลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสิริวิชณ์ เพชรผิงชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา